

河北省眼科医院顺德院区中央空调采购项目工程量清单

序号	名称	规格	单位	数量	单价	合计	备注
一、机房设备							
1	磁悬浮离心式冷水机组	制冷量：≥1700kw； COP：≥6.5；IPLV (GB)：≥9.5；压缩机台数：<2 台；蒸发器水流量：≥300m³/h；冷凝器水流量：≥370m³/h；机组运行噪音：≤80dB(A)	台	1			供货期25天
2	循环水泵	400m³/h-24m-45Kw-1480r/mn-600kg	台	2			
3	循环水泵	320m³/h-31m-45Kw-1480r/mn-600kg	台	2			
4	全自动软水器	GA-1D2处理水量0.5-14m³/h	套	1			
5	定压补水装置	Q=12m³/h, H=47m, N=22kW；RSN800调节容积：0.26m³/h工作压力：1MPa	套	1			
6	不锈钢水箱	2000*1000*2000	个	1			
7	电子水处理器	NWY-200B1.0RS处理流量158~280m³/h功率：1.2kw	个	1			
8	智能加药装置	NWY-1JY-P适用范围<3200m³/h N=160W	个	1			
9	集分水器	L=3500mm;DN600	个	2			
10	超低噪方形横流冷却塔	型号：DM-LB32-F；冷却水量600T/h；设备外形尺寸：长*宽*高=9800*4050*3900	个	1			
11	总配电柜		个	1			
12	主机变频控制柜		个	1			
13	冷冻水变频控制柜		个	1			
14	冷却水变频控制柜		个	1			
15	冷却塔控制柜		个	1			
	机房设备小计						
二、材料及安装							
1	涡轮法兰蝶阀	DN250	个	11			

2	涡轮法兰蝶阀	DN200	个	15			
3	涡轮法兰蝶阀	DN150	个	10			
4	涡轮法兰蝶阀	DN125	个	12			
5	涡轮法兰蝶阀	DN65	个	1			
6	涡轮法兰蝶阀	DN50	个	6			
7	电动调节阀	DN250	个	2			
8	电动调节阀	DN200	个	2			
9	电动二通阀	DN250	个	2			
10	电动二通阀	DN200	个	2			
11	流量计	DN250	个	1			
12	流量计	DN200	个	1			
13	压差旁通阀	DN150	个	1			
14	铜球阀	DN40	个	4			
15	铜球阀	DN50	个	6			
16	铜球阀	DN32	个	4			
17	铜球阀	DN25	个	12			
18	过滤器	DN250	个	3			
19	过滤器	DN200	个	3			
20	止回阀	DN250	个	2			
21	止回阀	DN200	个	2			
22	止回阀	DN40	个	1			
23	橡胶软连接	DN250	个	8			
24	橡胶软连接	DN200	个	6			
25	橡胶软连接	DN125	个	4			
26	浮球阀	DN25	个	1			
27	浮球阀	DN32	个	4			
28	排气阀		个	10			
29	压力表及部件		个	32			
30	温度表及部件		个	32			
31	法兰片、螺栓		项	1			
32	无缝钢管及管件	DN200	米	105			
33	无缝钢管及管件	DN250	米	94			

34	无缝钢管及管件	DN150	米	115			
35	无缝钢管及管件	DN125	米	58			
36	镀锌钢管及管件	DN50	米	51			
37	镀锌钢管及管件	DN32	米	26			
38	镀锌钢管及管件	DN25	米	10			
39	橡塑保温	含铝皮保护层及标识等	项	1			
40	金属支吊架		Kg	2548			
41	管道安装辅材		项	1			
42	管道阀门安装费		项	1			
43	调试费		项	1			
44	排烟轴流风机	HTF-I-6.5; 风量: 12560m3; 全压 245Pa	个	1			
45	排烟风口	800*800	个	2			
46	防雨百叶	1200*800	个	1			
47	镀锌钢板风道		m ²	67			
48	配电柜下线电缆、信号线	架空走线、含桥架	项	1			
	材料及安装小计						

三、其他项目

1	原窗户拆除砌墙封闭		m ²	30			
2	墙面、顶面刮白		m ²	850			
3	地面混凝土浇筑		m3	12			
4	混凝土设备基础		m3	10			
5	机房内排水沟施工		项	1			
6	屋面防水		m ²	480			
	其他项目小计						
	不含税合计						
	税金	13%					
	总计						